

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über eine  
Plastifloor-Versiegelung 526  
für nasse Bereiche (farbig)

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Versiegelung		
2.01	m <sup>2</sup>		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastifloor 112		
			Materialverbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup> pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel: Plastifloor® 510		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenblag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen.		
			Fugenmaß:		
			Material: Plastifloor 510		
			Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
					_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über eine  
Plastifloor-Versiegelung 526  
für nasse Bereiche (farbig)

Fortsetzung auf Blatt 3

Übertrag: \_\_\_\_\_,\_\_\_\_

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Übertrag: \_\_\_\_\_,\_\_\_\_

2.03a		m	Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. Metallfugenprofil einbauen.  Fugenmaß: Material: Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m	_____ , _____	_____ , _____
-------	--	---	--	---------------	---------------

2.04		m <sup>2</sup>	Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen.  Material: Plastifloor 526 Materialverbrauch: 0,5 -0,7 kg/m <sup>2</sup> Farbe: nach RAL Farbkarte	_____ , _____	_____ , _____
------	--	----------------	--	---------------	---------------

3.			Baustelleneinrichtung		
3.01		psch	- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____ , _____	_____ , _____

TITELZUSAMMENSTELLUNG

1. Bodenvorbereitung
2. Plastifloor-Versiegelung
3. Baustelleneinrichtung

Nettosumme \_\_\_\_\_  
Mehrwertsteuer \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

Gesamtsumme \_\_\_\_\_  
-----  
\_\_\_\_\_