

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis für eine
Plastifloor® 528, elastische Dünnbeschichtung
(farbig)

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.01	m ²		Plastifloor-Versiegelung Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß. Material: Plastifloor B 71 Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Unter- grund werden entweder vorab bau- seits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Ver- legern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt. Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel: Plastifloor® 510 Ein ebener, der DIN 18202 entspre- chender, Bodenbelag kann nur her- gestellt werden, wenn ein entspre- chend ebener Untergrund vor- handen ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 510 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.03a	m		Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. Fugenprofil einbauen.		
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag:	_____

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____ , _____
			Fugenmaß:		
			Material. Plastifloor 430		
			Verbrauch: kg/m	_____ , _____	_____ , _____
2.04	m ²		Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen.		_____
			Material: Plastifloor 528		
			Materialverbrauch: 1,5 kg/m ³		
			Farbe: nach RAL Farbkarte	_____ , _____	_____ , _____
			Baustelleneinrichtung		
3.01	pau		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösung für unser personal	_____ , _____	_____ , _____
<u>TITELZUSAMMENSTELLUNG</u>					
			Bodenvorbereitung		
			Plastifloor-Versiegelung		
			Baustelleneinrichtung		
			Nettosumme		_____
			Mehrwertsteuer	_____ %	_____ , _____
			Gesamtsumme:		_____ , _____