

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastistone-Terrazzo
Für mittlere Belastung 8-10 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1.0			Bodenvorbereitung		
1.01	m ²		Fläche mit Blastrac-Kugelstrahl- lage 1-8 D, oder Sternlamellenfräse je nach Erfordernis in mittlerer Ge- schwindigkeit überfahren.		
			Randflächen von Hand mit Flex zur Beschichtung vorbereiten.	_____,____	_____,____
1.02	m		Dehnfuge in der Fläche von Verfüllungen freilegen mit Handwerkzeug.		
			Abrechnung nach Aufmaß.	_____,____	_____,____
1.03	m ²		Fläche absaugen mit Vakuumsauger zur porentiefen Reinigung.	_____,____	_____,____
1.04	m		Anschlüsse an Schacht, Einläufen, Kanal oder Maschine mit ge- eignetem Handwerkzeug freilegen. Der Anschluß wird so vertieft, daß die Flankenhaftung der Be- schichtung zur Kante verstärkt wird.		
			Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.	_____,____	_____,____

Fortsetzung auf Blatt 2

Übertrag:

_____,____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastistone-Terrazzo
Für mittlere Belastung 8-10 mm

Blatt 2

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____.
2.0			Plastistone-Beschichtung		
2.01	m ²		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastistone T 19-36		
			Materialverbrauch: 0,4 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2 – 0,7 mm Quarzsand.	_____.	_____.
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde:		
			Kunstharzmörtel:		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____.	_____.
2.03	m		Ausgearbeitete Dehnfugen mit Epoxidharz reprofiliert und Terrazzo-Fugenprofile einbauen		
			Fugenmaß:		
			Fabrikat:		
			Vom Anbieter eintragen	_____.	_____.
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag:	_____.

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastistone-Terrazzo
Für mittlere Belastung 8-10 mm

Blatt 3

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____.
2.04	m ²		Plastistone-Terrazzo auftragen und handarbeitsglatt mit Glättkelle abziehen, Schichtstärke: ca.10 mm Materialverbrauch: 6,5 kg Harz Plastistone Terrazzo 19,5 kg Füllstoff, Terrazzosplittmischung Farbe von Harz und Splittmischung nach Wahl des Auftraggebers	_____.	_____.
2.05	m ²		Grobschliff der Terrazzo-Fläche nach mind. 12-14 h Aushärtung und Verspachteln eventuell sichtbar ge- wordener Löcher mit ungefülltem Plastistone- Terrazzo-Harz	_____.	_____.
2.06	m ²		Feinschliff der Terrazzo-Fläche nach weiteren 12-14 h Aushärtung nach dem Spachteln Rutschfestigkeitsklasse: R 11	_____.	_____.
				Herstellerbedingte Farb- und Mischungsabweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Ge- währleistungsansprüchen.	
				Hersteller: Plasti-Chemie International GmbH Klopstockstr. 19 08525 Plauen ----- Tel.: 03741/5583-0 Fax: 03741/5583-27	_____.
2.07	m ²		Endbehandlung der Terrazzo-Fläche. durch Auftragen eines Schutzwachses	_____.	_____.

Fortsetzung auf Blatt 4

Übertrag: _____.

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastistone-Terrazzo
Für mittlere Belastung 8-10 mm

Blatt 4

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,____
3.0			Baustelleneinrichtung		
3.01		psch	- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____,____	_____,____
<u>TITELZUSAMMENSTELLUNG</u>					
			Bodenvorbereitung Plastistone-Beschichtung Baustelleneinrichtung		
			Nettosumme		_____,____
			Mehrwertsteuer	_____ %	_____,____ -----
			Gesamtsumme:		_____,____ =====